



珠海特报APP

珠江晚报



知珠侠微信

国内统一刊号:CN44-0135
珠海特区报社主管主办

2019年9月10日 农历己亥年八月十二

星期二

今日16版

总第8730期

服务热线: 2611111



6 945613 588887

斗门上横大桥将拆除重建

计划明年上半年开工

建成已有31年之久的斗门上横大桥即将拆除重建。9日,市公路局在其官网发布《关于上横大桥改建工程社会稳定风险评价群众参与公示》,提出重建工程计划明年上半年开工。

文/本报记者 郑振华
图/本报记者 曾遥



旧桥

位置:位于斗门区莲洲镇,在X581县道上,跨越涝涝溪水道。

使用情况:该桥建于1988年,桥面**净宽7米,双向2车道**通行。因多年使用,加上桥梁所处的环境、结构特点、材料特性及施工质量等多方面因素,混凝土结构的耐久性不断降低、结构劣化,导致桥梁出现不同程度的病害,原桥基础承载力不足。

技术状况评定:经检测,上横大桥技术状况评定结果为**4类桥(属危桥)**,已不能满足正常使用要求,因此需进行拆除重建。

提醒

有意见建议及时反馈

市民如对斗门上横大桥拆除重建工程有意见或建议,可在9月11日至20日内,通过电话、传真、邮件、信件等方式反馈给市公路局或珠海市西部地区公路管理处。

新桥

位置:旧桥拆除后原桥位新建。改建起点位于围头跨线桥西桥头,终点为桥梁放坡与原路线顺接处。

规划:新桥**14米宽**,双向2车道通行,两侧增设人行道。路线总长为**1.14公里**,其中改建桥梁长度**780.68米**。

通行保障:施工期间,上横大桥北侧修建临时保通便桥,全长为**238米**,按双向通行设计,桥面净宽**8米**。

建设内容:临时工程、拆除工程、路基路面工程、桥梁工程、照明工程、交通设施及管线。

开工时间:**2020年上半年**,工期约20个月。



制图:邱耀升